



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・


手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCH020など)と
下記の部品番号(①～⑥)と部品名(④キャスターなど)を
お知らせください。



①座面×1個



②レッグフレーム×1個




③ガスシリンダー×1本



④キャスター×5個

ボルトセット



⑤ボルトA×4本〔M6×16〕




⑥六角レンチ×1本


1 レッグフレームをひっくり返し、 キャスターを取付けます。




それぞれのキャスターは全て
圧入式です(手ではめこむ)。
奥まできちんと差し込んで
ください。



2 座面の裏側にガスシリンダーを取付けます。




使用ボルト




⑤ボルトA〔M6×16〕


①4本のボルトをゆるく付けます。



②すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。




③最後に下図の1,2,3,4の順にきつく締めつけます。



3 レッグフレームにガスシリンダーを差し込んで完成です。


⚠ 注意 ⚠
ガスシリンダーをレッグフレームに
まっすぐ奥まで差し込んでください。



最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。


座って押し込む



※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
※固定が不十分ですと、バーチェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

座面の高さの調節方法

レバーを引き上げると
座面の高さ調節が
できます。



⚠ 注意 ⚠

レバーを引きガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。

チェアの品質表示

外形寸法：幅460×奥行460×高さ695～770mm(座面高さ445～520mm)
構造部材：座部/合板 脚部/スチール キャスター部/ナイロン
張り材：PULレザー クッション材：ウレタンフォーム

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各ネジなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。